บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง					แบบ ปร.5(ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน					
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายผัด ณ ชน ถึงห้วยทรายขาวน้อย) บ้านจูน หมู่ที่ 4					
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจูน หมู่ที่4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน					
ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.54 เมตร ยาว 187 เมตร					
รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 19/2563 จำนวน 4 แผ่น					
กำหนดราคากลาง : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	387,147.38	1.3592	526,210.72	เงื่อนไข
2	งานอื่นๆ				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					-เงินประกันผลงาน 0%
					ประเภทงานทาง
					-Factot F: **1.3592**
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	526,210.72	ระยะเวลา
			ปรับราคาเหมาะสม	526,210.72	ก่อสร้าง 45 วัน
ตัวหนังสือ **(ห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)**					
เฉลี่ยปริมาณงาน : เมตรละ - บาท					

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช พรมมีเดช)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยอดยิ่ง พิชยวาณิชย์)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.4 แผ่นที่1/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายผัด ณ ชน ถึงห้วยทรายขาวน้อย) บ้านจูน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านจูน หมู่ที่4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.54 เมตร ยาว 187 เมตร

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 19/2563 จำนวน 4 แผ่น กำหนดราคากลาง : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	**งานรางระบายน้ำ คสล.ยาวไม่น้อยกว่า 187 เมตร**				-		-	-	
1.1	ขุดดินและกลบดินคืน	65.132	ลบ.ม.		-	125.00	8,141.50	8,141.50	
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	28.86	ลบ.ม.	2,196.26	63,373.08	391.00	11,282.31	74,655.39	พณ.น่าน 1.7
1.3	ไม้แบบ	158.95	ตร.ม.	339.00	53,884.05	-	-	53,884.05	วัสดุมวลรวม
1.4	เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24	788.00	กก.	18.78	14,798.64	4.10	3,230.80	18,029.44	พณ.น่าน 1.10.1
1.5	เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 24	1,676.00	กก.	17.75	29,749.00	4.10	6,871.60	36,620.60	พณ.น่าน 1.10.2
1.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	62.00	กก.	65.42	4,056.04		-	4,056.04	พณ.น่าน
1.7	เหล็กฉาก L50x50x4 มม.	1,145.00	กก.	17.42	19,945.90	10.00	11,450.00	31,395.90	สืบ
1.8	ทาสีกันสนิม	75.00	ตร.ม.	44.00	3,300.00	35.00	2,625.00	5,925.00	วัสดุมวลรวม 2.8.3
1.9	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	533.03	2,931.67	91.00	500.50	3,432.17	พณ.น่าน 1.5
1.10	คอนกรีตหยาบ	5.50	ลบ.ม.	1,332.90	7,330.95	398.00	2,189.00	9,519.95	วัสดุมวลรวม 1.6.1
1.11	ตัด-สกัดคอนกรีตถนนเดิมและผนังรางเดิม	4.50	ตร.ม.		-	500.00	2,250.00	2,250.00	2.9.1
2	**งานฝารางน้ำ คสล. จำนวน 467 ฝา**				-		-	-	
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	9.34	ลบ.ม.	2,196.26	20,513.07	391.00	3,651.94	24,165.01	พณ.น่าน 1.7
2.2	ไม้แบบ	168.120	ตร.ม.	298.00	50,099.76	-	-	50,099.76	วัสดุมวลรวม
2.3	เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24	414.696	กก.	18.78	7,787.99	4.10	1,700.25	9,488.24	พณ.น่าน 1.10.1
2.4	เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 24	745.706	กก.	17.75	13,236.28	4.10	3,057.39	16,293.67	พณ.น่าน 1.10.1
2.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	29.000	กก.	65.42	1,897.18		-	1,897.18	พณ.น่าน
2.6	เหล็กฉาก L50x50x4 มม.	1,144.00	กก.	17.42	19,928.48	10.00	11,440.00	31,368.48	สพฐ.(A7061)
2.7	ทาสีกันสนิม	75.000	ตร.ม.	44.00	3,300.00	35.00	2,625.00	5,925.00	วัสดุมวลรวม 2.8.3
								-	
	ค่าวัสดุ (บาท)							**316,132.09**	
	ค่าแรง (บาท)							**71,015.29**	
	ค่าวัสดุรวมค่าแรง (บาท)							**387,147.38**	