แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ : ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประวัติ คีรีธีรกุล ถึงบ้านนายสุวัฒน์ คีรีธีรกุล บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

แบบก่อสร้าง : แบบอบต.ป่ากลาง เลขที่ 8 /2563 จำนวน 8 แผ่น

ปริมาณงาน : เท คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ

ที่ตั้งโครงการ : บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กำหนดราคาวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง
7	**งานบ่อพักน้ำ**							
	7.1 บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กแบบที่ 1	บ่อ	2.00	4,855.00	9,710.00	1.3580	6,593.09	13,186.18
	7.2 บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กแบบที่ 2	บ่อ	1.00	2,136.00	2,136.00	1.3580	2,900.69	2,900.69
8	อื่นๆ							
							รวมค่าก่อสร้าง	**583,340.85**
							ปรับราคาเหมาะสม	**583,340.85**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	429,558.80
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3580
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ปัญญา)

รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช พรมมีเดช)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)

รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)

รองนายก อบต.ป่ากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ : ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประวัติ คีรีธีรกุล ถึงบ้านนายสุวัฒน์ คีรีธีรกุล บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

แบบก่อสร้าง : แบบอบต.ป่ากลาง เลขที่ 8 /2563 จำนวน 8 แผ่น

ปริมาณงาน : เท คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ

ที่ตั้งโครงการ : บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กำหนดราคาวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง
1	**งานขุดป่าถางตอ**							
	1.1 งานขุดป่าถางตอขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	1.3580	-	-
2	**งานดิน**							
	2.1 งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	700.00	10.13	7,091.00	1.3580	13.75	9,629.58
	2.2 งานดินตัดคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3580	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3580	-	-
3	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต**							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	654.00	22,890.00	1.3580	888.13	31,084.62
4	**งานผิวทาง**							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.(รวมผายปาก	ตร.ม.	703.40	452.00	317,936.80	1.3580	613.82	431,758.17
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	เมตร	10.00	195.00	1,950.00	1.3580	264.81	2,648.10
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	เมตร	55.00	129.00	7,095.00	1.3580	175.18	9,635.01
	4.4 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	140.00	51.00	7,140.00	1.3580	69.26	9,696.12
5	**งานไหล่ทาง**							
	5.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	120.00	1,440.00	1.3580	162.96	1,955.52
6	**งานท่อระบายน้ำ**							
	6.1 ท่อPVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว ปลายบาน	ท่อน	23.00	1,750.00	40,250.00	1.3580	2,376.50	54,659.50
	6.2 ค่าแรงขุด+ต่อท่อ+ถมกลบ	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3580	3,395.00	3,395.00
	6.3 วางท่อ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาดØ 0.40 เมตร (รวมย้ายท่อประปาที่กีดขวาง)	ท่อน	12.00	785.00	9,420.00	1.3580	1,066.03	12,792.36