บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง					แบบ ปร.5(ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน					
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม บ้านน้ำเป็น หมู่ 1					
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำเป็น หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน					
ปริมาณงาน : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.					
รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 1/2563 จำนวน 13 แผ่น					
กำหนดราคา : วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	188,772.11	1.3033	246,026.69	เงื่อนไข
2	งานครุภัณฑ์	145,600.00	10,192.00	155,792.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
3	งานอื่นๆ				-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					-เงินประกันผลงาน 0%
					ประเภทงานอาคาร
					-Factot F: 1.3033
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	401,818.69	ระยะเวลา
			ปรับราคาเหมาะสม	401,818.69	ก่อสร้าง 60 วัน
ตัวหนังสือ (สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)					
เฉลี่ยปริมาณงาน : เมตรละ - บาท					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีระชน ยอดสาร)
ปลัด อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช พรมมีเดช)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม บ้านน้ำเป็น หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำเป็น หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 1/2563 ก. จำนวน 13 แผ่น กำหนดราคา : วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ห้องเก็บของ-1								
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
1.1	รื้อวัสดุมุงหลังคา	60.00	ตร.ม.		-	25.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	รื้อประตูไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด		-	70.00	70.00	70.00	
2	**งานปรับปรุง**				-		-	-	
2.1	แผ่นเมทัลชีทเบอร์ 35 สีอลูซิงค์	60.00	ตร.ม.	133.33	7,999.80	70.00	4,200.00	12,199.80	
2.2	แผ่นครอบสันเมทัลชีท	9.00	เมตร	90.00	810.00	50.00	450.00	1,260.00	
2.3	สกรูยิงแผ่นเมทัลชีท	300.00	ตัว	3.00	900.00		-	900.00	
2.4	ติดตั้งประตูไม้พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	3,450.00	3,450.00		-	3,450.00	
2.5	ฝ้าแผ่นเรียบ 6 มม.ฉาบเรียบรอยต่อทาสี คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ใน)	42.00	ตร.ม.	205.00	8,610.00	75.00	3,150.00	11,760.00	
2.6	ฝ้าแผ่นเรียบ 6 มม.ฉาบเรียบรอยต่อทาสี คร่าวโลหะชุบสังกะสี (นอก)	20.00	ตร.ม.	205.00	4,100.00	75.00	1,500.00	5,600.00	
2.7	ทาสีผนัง (ใน+นอก)	86.000	ตร.ม.	45.00	3,870.00	30.00	2,580.00	6,450.00	
	ห้องเก็บของ-2				-		-	-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
1.1	รื้อวัสดุมุงหลังคา	31.000	ตร.ม.		-	25.00	775.00	775.00	
					-		-	-	
2	**งานปรับปรุง**				-		-	-	
2.1	แผ่นเมทัลชีทเบอร์ 35 สีอลูซิงค์	31.00	ตร.ม.	133.33	4,133.23	70.00	2,170.00	6,303.23	
2.2	สกรูยิงแผ่นเมทัลชีท(แป้ไม้)	150.00	ตัว	3.00	450.00		-	450.00	
2.3	ทาสีผนัง (ใน+นอก)	86.00	ตร.ม.	45.00	3,870.00	30.00	2,580.00	6,450.00	
					-		-	-	
					-		-	-	

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม บ้านน้ำเป็น หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำเป็น หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 1/2563 จำนวน 13 แผ่น กำหนดราคา : วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ห้องประชุม				-		-	-	
1	**งานรื้อถอน**				-		-	-	
1.1	รื้อถอนเวที	15.30	ตร.ม.		-	50.00	765.00	765.00	
1.2	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	22.00	ชุด		-	50.00	1,100.00	1,100.00	
1.3	รื้อถอนเหล็กดัดพร้อมวงกบ (ช่องแสง)	14.40	ตร.ม.		-	25.00	360.00	360.00	
1.4	รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	งาน		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.5	รื้อถอนอิฐบล็อคช่องลม	1.44	ตร.ม.		-	40.00	57.60	57.60	
2	**งานปรับปรุง**				-		-	-	
2.1	ปูกระเบื้องพื้น	15.30	ตร.ม.	288.00	4,406.40	158.00	2,417.40	6,823.80	
2.2	หน้าต่าง น-1	4.00	ชุด	3,450.00	13,800.00		-	13,800.00	
2.3	หน้าต่าง น-2	3.00	ชุด	2,475.00	7,425.00		-	7,425.00	
2.4	ประตู ป-3	2.00	ชุด	7,200.00	14,400.00		-	14,400.00	
2.5	ก่ออิฐมอญปิดช่องแสง	15.84	ตร.ม.	263.00	4,165.92	89.00	1,409.76	5,575.68	
2.6	ฉาบปูนผิวเรียบ	32.00	ตร.ม.	43.00	1,376.00	82.00	2,624.00	4,000.00	
2.7	ฝ้าภายใน	96.00	ตร.ม.	205.00	19,680.00	75.00	7,200.00	26,880.00	
2.8	ฝ้าภายนอก	38.00	ตร.ม.	205.00	7,790.00	75.00	2,850.00	10,640.00	
2.9	ทาสีผนัง (ใน+นอก)	184.000	ตร.ม.	45.00	8,280.00	30.00	5,520.00	13,800.00	
2.10	ประตู ป-4	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00		-	10,800.00	
					-		-	-	
					-		-	-	

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม บ้านน้ำเป็น หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำเป็น หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 1/2563 จำนวน 13 แผ่น กำหนดราคา : วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
1	ตู้คอนซูเมอร์ 1 เฟส 6 ช่องเมน+ลูกย่อย (ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง)	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	400.00	400.00	1,550.00	
3	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ (12x120 ซม.)	8.00	ชุด	380.00	3,040.00	150.00	1,200.00	4,240.00	
4	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 2 สวิตช์พร้อมฝาครอบ 2 ช่อง	1.00	ชุด	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	
	ติดตั้งในกล่องพลาสติก 2*4 นิ้ว				-		-	-	
5	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตช์พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง	2.00	ชุด	85.00	170.00	80.00	160.00	330.00	
	ติดตั้งในกล่องพลาสติก 2*4 นิ้ว				-		-	-	
6	สาย VAF 2x1.5 sq.mm.	70.00	ม.	12.00	840.00	14.00	980.00	1,820.00	
7	สาย VAF 2x2.5/1.5 sq.mm.	62.00	ม.	15.00	930.00	16.00	992.00	1,922.00	
9	เต้ารับคู่มีกราวด์ 16A 250V 2 พร้อมฝาครอบ	6.00	ชุด	195.00	1,170.00	80.00	480.00	1,650.00	
	ติดตั้งในกล่องพลาสติก 2*4 นิ้ว								
10	หลักสายดินขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	180.00	180.00	50.00	50.00	230.00	
11	แคล้มหัวใจ 5/8 นิ้ว	1.00	ตัว	25.00	25.00		-	25.00	
12	สาย THW 6 sq.mm. (สายดิน)	10.00	ม.	25.00	250.00	50.00	500.00	750.00	
13	เดินท่อ pvc สีขาว 1/2 นิ้ว ร้อยสาย	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	รวมค่าแรง
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU แบบติดผนัง(ระบบInverter)	4.00	เครื่อง	36,400.00	145,600.00		-	145,600.00	
	ค่าวัสดุ (บาท)							139,651.35	
	ค่าแรง (บาท)							49,120.76	
	ค่าวัสดุรวมค่าแรง (บาท)							188,772.11	