ปร.4 แผ่นที่1/1

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสนามกีฬาหน้า อบต.ป่ากลาง

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.ป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ปรับปรุงสนามหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,578 ตร.ม.พร้อมขอบสนาม ค.ส.ล.

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 12/2563 จำนวน 2 แผ่น กำหนดราคา : วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานดินขุดรื้อลึก10 ซม.บดทับ	2,578.00	ตร.ม.		-	10.23	26,372.94	26,372.94	
2	งานคันขอบสนาม คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.08	ลบ.ม.	400.00	432.00	91.00	98.28	530.28	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc.	6.50	ลบ.ม.	2,299.07	14,943.96	306.00	1,989.00	16,932.96	
	- แบบหล่อคอนกรีต	86.00	ตร.ม.	413.00	35,518.00	133.00	11,438.00	46,956.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	117.00	ก.ก.	17.41	2,036.97	4.10	479.70	2,516.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	308.00	ก.ก.	17.04	5,248.32	4.10	1,262.80	6,511.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.63	ก.ก.	65.42	695.09	-	-	695.09	
	ค่าวัสดุ (บาท)							58,874.34	
	ค่าแรง (บาท)							41,640.72	
	ค่าวัสดุรวมค่าแรง (บาท)							100,515.06	

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสนามกีฬาหน้า อบต.ป่ากลาง

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.ป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ปรับปรุงสนามหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,578 ตร.ม.พร้อมขอบสนาม ค.ส.ล.

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 12/2563 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคา : วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	100,515.06	1.3033	131,001.28	เงื่อนไข -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % -เงินประกันผลงาน 0% ประเภทงานอาคาร -Factot F 1.3033
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	131,001.28	ระยะเวลา ก่อสร้าง 45 วัน
			ปรับราคาเหมาะสม	131,001.28	
ตัวหนังสือ	**(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)**				
เฉลี่ยปริมาณงาน :	เมตรละ - บาท				

ลงชื่อ..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวดารารัตน์ จันติ๊ะยอด)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฏฐ์ชัย ใจมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..กรรมการกำหนดราคากลา
(นายสุรเดช พรมมีเดช)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ..กรรมการกำหนดราคากลา
(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
รองนายก อบต.ป่ากลาง