แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ : ปรับปรุงถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ท.1-01 จำนวน 9 แผ่น

ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม 70.60 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

ที่ตั้งโครงการ : บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กำหนดราคากลางวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง
1	**งานขุดป่าถางตอ**							
	1.1 งานขุดป่าถางตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3592	2.35	-
2	**งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ**							
	2.1 ค่ารื้อคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	10.94	-	1.3592	14.86	-
3	**งานดิน**							
	3.1 งานดินตัดคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3592	-	-
	3.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	10.00	120.00	1,200.00	1.3592	163.10	1,631.04
4	**งานรื้อถอนถนน คสล. เดิม**							
	4.1 รื้อถอนถนน คสล.เดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	20.00	70.00	1,400.00	1.3592	95.14	1,902.88
5	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต**							
	5.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	669.00	2,341.50	1.3592	909.30	3,182.57
6	**งานผิวทาง**							
	6.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	70.60	413.00	29,157.80	1.3592	561.35	39,631.28
	6.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	เมตร	-	162.00	-	1.3592	220.19	-
	6.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	เมตร	8.00	59.00	472.00	1.3592	80.19	641.54
	6.4 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	24.00	66.00	1,584.00	1.3592	89.71	2,152.97
7	**งานไหล่ทาง**							
	7.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.00	120.00	600.00	1.3592	163.10	815.52
8	อื่นๆ							
							รวมค่าก่อสร้าง	**49,957.80**
							ปรับราคาเหมาะสม	**49,957.80**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	36,755.30
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3592
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายผจญ ทิปกะ)
ปลัด อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช พรมมีเดช)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ : ปรับปรุงถนน คสล. บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. เลขที่ ท.1-01 จำนวน 9 แผ่น

ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม 70.60 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร

ที่ตั้งโครงการ : บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	บ/ลบ.ม.	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ3
2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	บ/ตัน	21,470.90	-	-	-	4,100.00	25,570.90	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ19
3	เหล็ก RB Ø 15 มม.	บ/ตัน	20,820.56	-	-	-	3;300.00	24,120.56	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ22
4	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ/ตัน	20,803.74	-	-	-	3,300.00	24,103.74	พาณิชย์ ฯ แพร่ ข้อ36
5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	บ/ตัน	20,610.28	-	-	-	3,300.00	23,910.28	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ24
6	ลวดผูกเหล็ก	บ/กก.	67.29	-	-	-	-	67.29	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ29
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ/ตัน	2,803.74	-	-	-	-	2,803.74	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ150
8	ทรายหยาบ	บ/ลบ.ม.	400.47	65.00	135.37	-	-	535.84	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ153
9	หินผสมคอนกรีต	บ/ลบ.ม.	470.09	65.00	135.37	-	-	605.46	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ156
10	ทรายถม	บ/ลบ.ม.	299.07	-	-	-	-	299.07	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ160
11	ดินถมไหล่ทาง	บ/ลบ.ม.	120.00	-	-	-	-	120.00	สืบ
12	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	สืบ
13	ไม้กระบากไม่ไส 1"x6"	ลบ.ฟ.	696.26	-	-	-	-	696.26	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ131
14	ไม้ยางไม่ไส 1 1/2"x3"	ลบ.ฟ.	582.24	-	-	-	-	582.24	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ128
15	ไม้ขนาดØ 4"x4.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	สืบ
16	ตะปูตอกไม้ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.38	-	-	-	-	37.38	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ144
17	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	สืบ
19	ท่อ PVC Ø 2"	ท่อน	176.63	-	-	-	-	176.63	พาณิชย์ ฯ น่าน ข้อ56
20	Metal Cap + ทาสี + จาระบี	ท่อน	3.79	-	-	-	-	3.79	สืบ
21	Joint Filler	ตร.ม.	25.00	-	-	-	-	25.00	สืบ
22	Joint Sealer	ลิตร	30.00	-	-	-	-	30.00	สืบ
23	แผ่นพลาสติก	เมตร	-	-	-	-	-	-	สืบ