บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านนายเช้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่6

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนทราย หมู่ที่6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.64 เมตร ยาว 130 เมตร

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 21/2563 จำนวน 6 แผ่น

กำหนดราคากลาง : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	400,812.23	1.3592	544,783.98	เงื่อนไข
2	งานอื่นๆ				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					-เงินประกันผลงาน 0%
					ประเภทงานทาง
					-Factot F: **1.3592**
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	544,783.98	ระยะเวลา
			ปรับราคาเหมาะสม	544,783.98	ก่อสร้าง 45 วัน

ตัวหนังสือ **(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)**

เฉลี่ยปริมาณงาน : เมตรละ - บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช พรมมีเดช)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยอดยิ่ง พิชยวาณิชย์)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.4 แผ่นที่1/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านนายเช้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่6

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนทราย หมู่ที่6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.64 เมตร ยาว 130 เมตร

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 21/2563 จำนวน 6 แผ่น กำหนดราคากลาง : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	**งานบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ**				-		-	-	
1.1	งานขุดดิน	13.00	ลบ.ม.		-	125.00	1,625.00	1,625.00	
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	3.00	ลบ.ม.	2,196.26	6,588.78	391.00	1,173.00	7,761.78	พณ.น่าน 1.7
1.3	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	339.00	10,170.00	-	-	10,170.00	วัสดุมวลรวม 1.8.1
1.4	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	226.00	กก.	17.75	4,011.50	4.10	926.60	4,938.10	พณ.น่าน 1.10.1
1.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	6.00	กก.	65.42	392.52		-	392.52	พณ.น่าน
1.6	งานถมดินคืน	5.00	ลบ.ม.		-	99.00	495.00	495.00	1.40
1.7	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	533.00	159.90	91.00	27.30	187.20	พณ.น่าน 1.5
1.8	คอนกรีตหยาบ (Lean)	0.30	ลบ.ม.	1,332.90	399.87	398.00	119.40	519.27	วัสดุมวลรวม 1.6.1
1.9	ท่อ คสล. ขนาด Dia 0.60 เมตร	1.00	ท่อน	600.00	600.00		-	600.00	สืบ
1.10	เหล็กฉาก L50x50x6 มม.	36.00	กก.	17.41	626.76	10.00	360.00	986.76	สืบ
1.11	ทาสีกันสนิม	1.60	ตร.ม.	44.00	70.40	35.00	56.00	126.40	วัสดุมวลรวม
2	**งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 ฝา**								
2.1	เหล็กแผ่น หนา 10 มม.	240.00	กก.	30.78	7,387.20	10.00	2,400.00	9,787.20	สืบ
2.2	เหล็กแผ่น หนา 5 มม.	217.00	กก.	32.69	7,093.73	10.00	2,170.00	9,263.73	สืบ
2.3	ทาสีกันสนิม	18.00	ตร.ม.	44.00	792.00	35.00	630.00	1,422.00	วัสดุมวลรวม 2.8.3
					-		-	-	
3	งานรื้อถอนและติดตั้งกลับคืน (ท่อน้ำประปาของชุมชน)	1.00	งาน		-	500.00	500.00	500.00	
	บริเวณแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.4 แผ่นที่2/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำหลังบ้านนายเช้า แซ่เฮ้อ บ้านสวนทราย หมู่6

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนทราย หมู่ที่6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.64 เมตร ยาว 130 เมตร

รายละเอียดแบบ :แบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เลขที่ 21/2563 จำนวน 6 แผ่น กำหนดราคากลาง : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
4	**งานรางระบายน้ำ คสล.ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร**				-		-	-	
4.1	ขุดดิน, ขุดตอไม้ และกลบดินคืน	83.20	ลบ.ม.		-	125.00	10,400.00	10,400.00	
4.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	31.07	ลบ.ม.	2,196.26	68,237.80	391.00	12,148.37	80,386.17	พณ.น่าน 1.7
4.3	ไม้แบบ	188.50	ตร.ม.	339.00	63,901.50	-	-	63,901.50	วัสดุมวลรวม
4.4	เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24	836.94	กก.	18.78	15,717.73	4.10	3,431.45	19,149.18	พณ.น่าน 1.10.1
4.5	เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 24	1,536.73	กก.	17.75	27,276.96	4.10	6,300.59	33,577.55	พณ.น่าน 1.10.2
4.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	59.28	กก.	65.42	3,878.10		-	3,878.10	พณ.น่าน
4.7	เหล็กฉาก L50x50x4 มม.	797.290	กก.	17.42	13,888.79	10.00	7,972.90	21,861.69	สืบ
4.8	ทาสีกันสนิม	52.00	ตร.ม.	44.00	2,288.00	35.00	1,820.00	4,108.00	วัสดุมวลรวม 2.8.3
4.9	ทรายหยาบ	4.50	ลบ.ม.	533.00	2,398.50	91.00	409.50	2,808.00	พณ.น่าน 1.5
4.10	คอนกรีตหยาบ (Lean)	4.50	ลบ.ม.	1,332.90	5,998.05	398.00	1,791.00	7,789.05	วัสดุมวลรวม 1.6.1
5	**งานฝารางน้ำ คสล. จำนวน 325 ฝา**				-		-	-	
5.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	8.13	ลบ.ม.	2,196.26	17,844.61	391.00	3,176.88	21,021.49	พณ.น่าน 1.7
5.2	ไม้แบบ	136.175	ตร.ม.	298.00	40,580.15	-	-	40,580.15	วัสดุมวลรวม
5.3	เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24	375.050	กก.	18.78	7,043.44	4.10	1,537.71	8,581.15	พณ.น่าน 1.10.1
5.4	เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 24	317.850	กก.	17.75	5,641.84	4.10	1,303.19	6,945.03	พณ.น่าน 1.10.1
5.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	17.225	กก.	65.42	1,126.86		-	1,126.86	พณ.น่าน
5.6	เหล็กฉาก L50x50x4 มม.	795.600	กก.	17.42	13,859.35	10.00	7,956.00	21,815.35	สืบ
5.7	ทาสีกันสนิม	52.000	ตร.ม.	44.00	2,288.00	35.00	1,820.00	4,108.00	วัสดุมวลรวม 2.8.3
								-	
	ค่าวัสดุ (บาท)							**330,262.34**	
	ค่าแรง (บาท)							**70,549.89**	
	ค่าวัสดุรวมค่าแรง (บาท)							**400,812.23**	