แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปวันรัตน์ถึงบ้านนางเฉ่า บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

แบบก่อสร้าง : แบบอบต.ป่ากลางเลขที่ 23/2563 จำนวน 3 แผ่น

ปริมาณงาน : เท คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 879.00 ตารางเมตร

ที่ตั้งโครงการ : บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กำหนดราคาวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง
1	**งานขุดป่าถางตอ**							
	1.1 งานขุดป่าถางตอขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	1.3592	-	-
2	**งานดิน**							
	2.1 งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	879.00	10.53	9,255.87	1.3592	14.31	12,580.58
	2.2 งานดินตัดคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3592	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3592	-	-
3	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต**							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.95	666.00	29,270.70	1.3592	905.23	39,784.74
4	**งานผิวทาง**							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	879.00	419.00	368,301.00	1.3592	569.50	500,594.72
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	เมตร	15.00	200.00	3,000.00	1.3592	271.84	4,077.60
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	เมตร	70.00	130.00	9,100.00	1.3592	176.70	12,368.72
	4.4 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	175.00	52.00	9,100.00	1.3592	70.68	12,368.72
5	**งานไหล่ทาง**							
	5.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	120.00	1,800.00	1.3592	163.10	2,446.56
6	**งานท่อระบายน้ำ คสล.**							
	6.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3592	-	-
7	อื่นๆ							
							รวมค่าก่อสร้าง	584,221.64
							ปรับราคาเหมาะสม	584,221.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 429,827.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3592

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยอดยิ่ง พิชยวาณิชย์)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)

รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช พรมมีเดช)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)

รองนายก อบต.ป่ากลาง