



บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง						แบบ ปร.5(ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน						
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลาน ศส. ศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ 1						
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำป็น หมู่ที่ 1 ตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน						
ปริมาณงาน : เทลาน ศส. หน้า 0.12 เมตร จำนวน 1475.00 ตารางเมตร						
รายละเอียดแบบ : แบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง เลขที่ 14/2568 จำนวน 7 แผ่น						
กำหนดราคา : วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568						
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	650,851.80	1.3083	851,509.41	เงื่อนไข	
2	งานครุภัณฑ์	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	
3	งานอื่นๆ				-ภาษี 7 %	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	
					-เงินประกันผลงาน 0 %	
					ประเภทงานอาคาร	
					-Factor 1.3083	
รวมราคาค่าก่อสร้าง				851,509.41	ระยะเวลา	
ราคากลาง				851,509.41	ก่อสร้าง 90 วัน	
ตัวหนังสือ (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)						
เฉลี่ยปริมาณงาน : เมตรละ - บาท						

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเดือนเพ็ญ น่วงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช พรหมมีเดช)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเกษสุรินทร์ พอใจ)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอังคณา ชราจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุกกาญจน์ ศิลท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน										
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ 1										
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำปิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลปากกลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน										
ปริมาณงาน : 1. ท่อระบายน้ำ 1475.00 เมตร 2. ทรายถม 1475.00 ตารางเมตร										
รายละเอียดแบบ : แบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง เลขที่ 14/2568 จำนวน 7 แผ่น										
ที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง			
1	งานดิน									
	- ค่าขุดปรับระดับดิน + ขุดดินก่อสร้างรางระบายน้ำ	1.00	มร.	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2	งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล.									
	- ทรายหยาบรองพื้น	73.00	ลบ.ม.	411.26	30,021.98	112.00	8,176.00	38,197.98		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	177.00	ลบ.ม.	2,102.80	372,195.60	327.00	57,879.00	430,074.60		
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	2,817.00	ก.ก.	26.28	74,030.76	4.40	12,394.80	86,425.56		
	- รอยต่อคอนกรีต (ตามขวาง)	15.00	เมตร	66.00	990.00	-	-	990.00		
	- รอยต่อคอนกรีต (ตามยาว)	100.00	เมตร	66.00	6,600.00	-	-	6,600.00		
	- แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	548.00	7,124.00	139.00	1,807.00	8,931.00		
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ และฝาราง									
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.62	ลบ.ม.	411.26	254.98	112.00	69.44	324.42		
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,519.00	759.50	426.00	213.00	972.50		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	2.62	ลบ.ม.	2,102.80	5,509.34	327.00	856.74	6,366.08		
	- แบบหล่อคอนกรีต	37.50	ตร.ม.	548.00	20,550.00	139.00	5,212.50	25,762.50		
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	135.98	ก.ก.	26.28	3,573.55	4.40	598.31	4,171.86		
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	196.15	ก.ก.	24.77	4,858.64	4.40	863.06	5,721.70		
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	160.65	ก.ก.	23.52	3,778.49	10.00	1,606.50	5,384.99		
	- เหล็กแบน 50x6 มม.	738.00	ก.ก.	25.35	18,708.30	10.00	7,380.00	26,088.30		

